



# Gmina Pruszcz Gdański

83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 tel. (058) 692 94 21 fax (058) 692 27 14



NARODOWA  
STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Pomorskie w Unii  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  
www.wojpomorskie.pl

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



## Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Pruszcz Gdański 16.02.2010r.

ZP.1114/ 16 /2010

### Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

dotyczy: budowy centrum rekreacji w Juszkowie  
– nr postępowania ZP/341-3/2010

W dniu 11.02.2010r. w w/w postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający odpowiada następująco:

1. Z uwagi na cenę ryczałtową zadania, prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o zestawienie materiałów na: ogrodzenie placu zabaw dla dzieci (rys.14), barierki schodowej (rys.19) i wszystkie elementy drewniane.  
Odp. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego oraz z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego nie jest wymagane zestawienie zbiorcze materiałów. Część rysunkowa zawiera parametry i wyjaśnienia opisowe umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektowanych elementów.
2. Prosimy o jednoznaczne określenie ilości gruntu który należy dowieść z zewnątrz na wykonanie nasypów pod umocnienia gabionowe na obszarze dolnego zespołu rekreacji? Patrz pkt 6.3.  
Odp. Nasyp pod gabiony przyjęto z refulacji zbiornika retencyjnego Juszkowo. Ilość gruntu do rozplantowania i przemieszczenia mas ziemnych w tym obrębie 893 m<sup>3</sup>.
3. W opisie technicznym pkt. 6.3. pisze: skarpy umocnić geokratą i obsiać trawą, prosimy o podanie powierzchni ułożenia geokraty.  
Odp. Powierzchnia ułożenia geokraty wraz z obsianiem trawą to 70 m<sup>2</sup>.
4. Zgodnie z pkt 6.3. opisu technicznego do niwelacji projektowanego terenu na obszarze dolnego zespołu rekreacji przyjęto grunt z refulatu, który ma wykonywać Energa Elektrownie Straszyn sp. z o. o. Z tego co nam wiadomo, do prac refulacyjnych jeszcze nie przystąpiono( z uwagi na warunki atmosferyczne). W najlepszym przypadku na odcinku projektowanym przewiduje się wykonanie prac refulacyjnych pod koniec m - ca kwiecień. Czy Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania, jeśli grunt z refulatu nie będzie nadawał się do wbudowania ze względu na konsystencję gruntu z refulatu najlepiej nadają się do do wbudowania po 1 roku leżakowania) co uniemożliwia odpowiednia stabilizację.  
Odp. Brakujące masy ziemi na ścieżki zostaną uzupełnione gruntem pochodzącym z refulacji rzeki. Energa Elektrownie Straszyn sp. z o. o. większość zakresu w tym temacie już wykonała. Zostały wykonane nasypy z gruntów piaszczystych. Proces ich stabilizacji nie wymaga oddalonego w czasie procesu leżakowania. Ponadto przyjęto stabilizację podkładów pod ścieżkę pieszo rowerową.

Z poważaniem

WÓJT  
  
Magdalena Kotodziejczak